

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : klatka schodowa  
ADRES INWESTYCJI : Stary Targ Główna 20  
INWESTOR : Gmina Stary Targ  
ADRES INWESTORA : ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Przytuła  
DATA OPRACOWANIA : 10.07.2023

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 159972.03 zł

**Słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa i 03/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PRACE ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0402-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad 8 stopni 17	szt. szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
2	KNR 4-04 d.1 0405-01 analogia	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych (spocznik) 4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
3	KNR 4-04 d.1 0401-11	Rozebranie baraków drewnianych składanych - listwy uszczelniające i przypodłogowe 32.5	m m	32.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.500</b>
<b>2</b>		<b>PRACE MODERNIZACYJNE</b>			
4	KNR 4-01 d.2 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji 22.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
5	KNR 4-01 d.2 0201-09	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów zabiegowych 22.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.800</b>
6	KNR 4-01 d.2 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm 446	kg kg	446.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>446.000</b>
7	KNR 2-05 d.2 0102-07	Hale typu lekkiego - podciągi dachowe 0.36	t t	0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
8	KNR 4-01 d.2 0203-11	Uzupełnienie zbrojonych schodów zabiegowych z betonu monolitycznego 4.68	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.680</b>
9	KNR 2-02 d.2 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 127.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	127.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.600</b>
10	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 127.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	127.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.600</b>
11	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 127.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	127.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.600</b>
12	KNR 0-12 d.2 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 49.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.500</b>
13	KNR 0-12 d.2 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 15 cm 32.5	m m	32.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.500</b>
<b>3</b>		<b>PLATFORMA SCHODOWA</b>			
14	kalk. własna d.3 1	platforma schodowa 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>